

REFERENZA

POLO LOGISTICO SAN CARLO SPA

Lavori di demolizione e rifacimento piazzali carico-scarico del polo logistico SAN CARLO SPA a San Giuliano Milanese (MI)



ANNO

2016

COMMITTENTE

SAN CARLO SPA

IMPRESA

PAVINDUSTRIA TECHNOLOGY SRL

UTILIZZO PAVIMENTAZIONE

PIAZZALI CARICO-SCARICO

SUPERIFICIE

3.500 Mq

RIVESTIMENTO SUPERFICIALE

SPOLVERO DI QUARZO GRIGIO

CALCESTRUZZO E SPESSORE

RCK 35 S4 SPESSORE CM.20

STESURA

MANUALE

ARMATURA

RETE FILO 6 15X15 DISTANZIATA

GIUNTI DI COSTRUZIONE

METALLICI BIDIREZIONALI PEIKKO